

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia dispečingu DPMK stavebná úprava miestnosti ústredne

Miesto: Košice

Dátum:

Objednávateľ: DPMK, a.s.

Zhotoviteľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
777 - Podlahy syntetické	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
784 - Dokončovacie práce - maľby	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia dispečingu DPMK stavebná úprava miestnosti ústredne

Miesto: Košice

Dátum:

Objednávateľ: DPMK, a.s.

Zhotoviteľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 0,00

1	K	078844111	Úprava ostena vyburaneno otvoru s vyrovnanim muriva omietnutim pri opravach maltou vapennou alebo	1,400	20,86	
---	---	-----------	---	-------	-------	--

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

2	K	610991111	Zakryvanie vyplni vnutornych okennych otvorov, predmetov a konštrukcii	0,960	1,27	
3	K	611459171	Vyspravenie povrchu stien maltou cementovou pre omietky	15,300	1,69	
4	K	611461115	Príprava vnutorneho podkladu stropov BAUMIT, penetračny náter Baumit BetonKontakt	4,400	2,68	
5	K	611461220	Vnutorna omietka stropov stukova BAUMIT, ručne miesanie a nanášanie Baumit Klima dlet (Baumit KlimaGlätte) hr. 2-	4,400	7,28	
6	K	612465115	Príprava vnutorneho podkladu stien BAUMIT, penetračny náter Baumit BetonKontakt	28,050	1,88	
7	K	612465220	Vnutorna omietka stien stukova BAUMIT, ručne miesanie a nanášanie Baumit Klima dlet (Baumit KlimaGlätte) hr. 2-3	28,050	5,96	
8	K	632450290	samoizovazna podlahova stierka Baumit Nivelto 10, triedy CT-C30-F7 - hr. 10 mm	4,400	19,62	

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

9	K	952901110	Čistenie budov umývaním plôch okien a dverí	5,610	1,34	
10	K	952902110	Čistenie budov zametanim v miestnostiach, chodbach, na schodišti a na povalách	8,800	1,15	
11	K	968062244	Vyburanie drevenych ramov okien jednod. plochy do 1 m ² , -0.04100t	1,000	4,63	
12	K	968072455	Vyburanie kovovych dverovych zarubi plochy do 2 m ² , -0.07600t	1,000	8,28	
13	K	978059531	Odsekánie a odobratie stien z obkladaciek vnutornych nad 2 m ² . -0.06800t	15,300	2,91	
14	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	1,157	17,28	
15	K	979011141	Príplatok za každých ďalších 3.5 m	1,157	5,43	
16	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	1,157	11,42	
17	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	1,157	0,39	
18	K	979082111	Vnutorstaveniskova doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	1,157	7,80	
19	K	979082121	Vnutorstaveniskova doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	1,157	0,88	

20	K	979089012	Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	1,157	25,00	
----	---	-----------	--	-------	-------	--

99 - Presun hmôt HSV

0,00

21	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá koštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	0,297	10,53	
----	---	-----------	---	-------	-------	--

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

764 - Konštrukcie klampiarske

0,00

22	K	764410250	Optechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane robov r.š. 330 mm	1,000	12,37	
----	---	-----------	---	-------	-------	--

23	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch vysky do 6 m	0,124	1,85	
----	---	-----------	--	-------	------	--

766 - Konštrukcie stolárske

0,00

24	K	766620011	vyvesenie alebo zavesenie drevených kridiel okien, pre vykoppnie stavebných zmien plochy do 1,5 m ²	1,000	0,38	
----	---	-----------	--	-------	------	--

25	K	766620111	vyvesenie alebo zavesenie plastových kridiel okien, pre vykoppnie stavebných zmien plochy do 1,5 m ²	1,000	0,39	
----	---	-----------	---	-------	------	--

26	K	766621014	Montáž okien plastových jednodielných so zasklením	1,000	37,88	
----	---	-----------	--	-------	-------	--

27	M	6114109700	Plastové okno jednokridlové otváravo-sklopné	1,000	128,54	
----	---	------------	--	-------	--------	--

28	K	766660011	vyvesenie alebo zavesenie drevených kridiel dveri, pre vykoppnie stavebných zmien plochy do 2 m ²	1,000	0,61	
----	---	-----------	--	-------	------	--

29	K	766694151	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	1,000	7,91	
----	---	-----------	--	-------	------	--

30	M	6119000990	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové, B=350mm biela, mramor, buk, zlatý dub do 1,0 m	1,000	19,78	
----	---	------------	---	-------	-------	--

31	K	766701113	montaz bezpecnostnych dveri so zarubnou jednokridlove rozmeru 800x1970 mm	1,000	79,82	
----	---	-----------	---	-------	-------	--

32	M	5534140900	Hlinikové bezpečnostné požiarne dvere rozmer 800x1970 mm s oceľovou zárubňou, EI45	1,000	1 053,86	
----	---	------------	--	-------	----------	--

33	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch vysky do 6 m	13,293	0,55	
----	---	-----------	--	--------	------	--

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

0,00

34	K	769051063	D+M klimatizacnej jednotky, vrátane stavebných a elektroinštalčných úprav	1,000	3 100,00	
----	---	-----------	---	-------	----------	--

776 - Podlahy povlakové

0,00

35	K	776551830	Odstránenie povlakových podlah vnútri položených, - 0,00100+	4,400	0,28	
----	---	-----------	--	-------	------	--

777 - Podlahy syntetické

0,00

36	K	777511002	Podlahy zo stierky epoxidovej sikačobol 381 AS antistatická hladká samonivelačná stierka hr. 2 mm	4,400	80,25	
----	---	-----------	---	-------	-------	--

37	K	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch vysky do 6 m	3,531	0,55	
----	---	-----------	---	-------	------	--

783 - Dokončovacie práce - nátery

0,00

38	K	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emaily - 105um	1,250	6,38	
----	---	-----------	---	-------	------	--

39	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35um	1,250	2,21	
----	---	-----------	--	-------	------	--

784 - Dokončovacie práce - maľby

0,00

40	K	784410100	D+M antistatický náter stien CAPARO Disbox (kompletná skladba: penetrácia, maľba, tužidlo, zhušťovadlo)	32,450	17,50	
----	---	-----------	---	--------	-------	--

41	K	784418012	Zakryvanie podlah a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	4,400	0,85	
----	---	-----------	---	-------	------	--

Ostatné náklady

0,00

			Dopravné náklady a poisťenie tovaru - 3% z hodnoty dodávky			
--	--	--	--	--	--	--

			Ďalšie rozpočtové náklady - 6% z hodnoty prác			
--	--	--	---	--	--	--