

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia dispečingu DPMK stavebná úprava miestnosti ústredne

Miesto: Košice

Dátum:

Objednávateľ: DPMK, a.s.

Zhotoviteľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
777 - Podlahy syntetické	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
784 - Dokončovacie práce - maľby	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia dispečingu DPMK stavebná úprava miestnosti ústredne

Miesto: Košice

Dátum:

Objednávateľ: DPMK, a.s.

Zhotoviteľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 0,00

1	K	078844111	Úprava ostenia vybraného otvoru s vyrovnaním muriva omietnutím pri opravách maltou vápennou alebo cementovou	m2	1,400		
---	---	-----------	--	----	-------	--	--

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

2	K	610991111	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	0,960		
3	K	611459171	Vyspravenie povrchu stien maltou cementovou pre omietky	m2	15,300		
4	K	611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	4,400		
5	K	611461220	Vnútorná omietka stropov štuková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Klima glet (Baumit KlimaGlätte) hr. 2-3 mm	m2	4,400		
6	K	612465115	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	28,050		
7	K	612465220	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Klima glet (Baumit KlimaGlätte) hr. 2-3 mm	m2	28,050		
8	K	632450290	Samonivelizačná podlahová stierka Baumit Nivello 10, triedy CT-C30-F7, hr. 10 mm	m2	4,400		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

9	K	952901110	Čistenie budov umývaním plôch okien a dverí	m2	5,610		
10	K	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	8,800		
11	K	968062244	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t	m2	1,000		
12	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,000		
13	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	15,300		
14	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	1,157		
15	K	979011141	Príplatok za každých ďalších 3.5 m	t	1,157		
16	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,157		
17	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,157		

18	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,157		
19	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,157		
20	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,157		

99 - Presun hmôt HSV

0,00

21	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,297		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

764 - Konštrukcie klampiarske

0,00

22	K	764410250	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	1,000		
23	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	0,124		

766 - Konštrukcie stolárske

0,00

24	K	766620011	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel okien, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 1,5 m ²	ks	1,000		
25	K	766620111	Vyvesenie alebo zavesenie plastových krídiel okien, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 1,5 m ²	ks	1,000		
26	K	766621014	Montáž okien plastových jednodielnych so zasklením	ks	1,000		
27	M	6114109700	<i>Plastové okno jednokridlové otvárateľné-sklopné</i>	ks	1,000		
28	K	766660011	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel dverí, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 2 m ²	ks	1,000		
29	K	766694151	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	1,000		
30	M	6119000990	<i>Vnútroštinové parapetné dosky plastové komôrkové, B=350mm biela, mramor, buk, zlatý dub do 1,0 m</i>	ks	1,000		
31	K	766701113	Montáž bezpečnostných dverí so zárubňou jednokridlové rozmeru 800x1970 mm	ks	1,000		
32	M	5534140900	<i>Oceľové bezpečnostné požiarne dvere rozmer 800x1970 mm s oceľovou zárubňou, EI30</i>	m ²	1,000		
33	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	13,293		

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

0,00

34	K	769051063	D+M klimatizačnej jednotky, vrátane stavebných a elektroinštalčných úprav	ks	1,000		
----	---	-----------	---	----	-------	--	--

776 - Podlahy povlakové

0,00

35	K	776551830	Odstránenie povlakových podláh voľne položených, -0,00100t	m ²	4,400		
----	---	-----------	--	----------------	-------	--	--

777 - Podlahy syntetické

0,00

36	K	777511002	Podlahy zo stierky epoxidovej Sikafloor antistatická hladká samonivelizačná stierka hr. 2 mm	m ²	4,400		
37	K	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	3,531		

783 - Dokončovacie práce - nátery

0,00

38	K	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m ²	1,250		
39	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m ²	1,250		

784 - Dokončovacie práce - maľby

0,00

40	K	784410100	D+M antistatický náter stien CAPARO Disbox (kompletná skladba: penetrácia, maľba, tužidlo, zhušťovadlo)	m2	32,450		
41	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	4,400		

Ostatné náklady

0,00

			Dopravné náklady a poistenie tovaru - 3% z hodnoty dodávky				
			Vedľajšie rozpočtové náklady - 6% z hodnoty prác				